

# Comune di Napoli

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

OGGETTO

**Progetto per la manutenzione ordinaria delle facciate esterne del fabbricato sito in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n° 129/C**

Dati Catastali

N.C.E.U. Foglio 5 Particella 906 N.C.T. Foglio 70 Particella 486

Richiedente/i

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI


## ELABORATI ECONOMICI

| Descrizione   | Scala |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> ELENCO PREZZI UNITARI - B 01                 | ---   |
| <input checked="" type="checkbox"/> COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - B 02 | ---   |
| <input type="checkbox"/> COMPUTO METRICO - B 03                       | ---   |
| <input type="checkbox"/> SCHEDA DI OFFERTA PREZZI - B 04              | ---   |
| <input type="checkbox"/>  |       |
| <input type="checkbox"/>  |       |
| <input type="checkbox"/>  |       |

IL VALIDATORE

04/08/17

Ps DW



Richiedente

Il Tecnico

Novembre 2016

**COMUNE DI NAPOLI**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

pag. 1


# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PROSPETTI  
DELL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI  
ALLA VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI Nr. 129/C - 80131

**COMMITTENTE:** CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI

Roma, 01/04/2017

**IL TECNICO**



| Num.Ord.<br>TARIFFA         | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|-----------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                             |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                             | <b>RIPORTO</b>   |            |       |       |        |          |          |            |
|                             | <b>LAVORI A MISURA</b>   |            |       |       |        |          |          |            |
|                             | <b>IMMOBILE DI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI N.129/C -<br/>80131 NAPOLI (SpCat 1)<br/>OPERE PROVVISORIALI (Cat 1)</b>  |            |       |       |        |          |          |            |
| 1 / 1<br>P.03.010.035<br>.a | Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione                |            |       |       |        |          |          |            |
|                             | Facciata   |            | 30,00 |       | 24,000 | 720,00   |          |            |
|                             | Facciata   |            | 14,30 |       | 24,000 | 343,20   |          |            |
|                             | Facciata   |            | 13,50 |       | 24,000 | 324,00   |          |            |
|                             | Facciata   |            | 2,60  |       | 24,000 | 62,40    |          |            |
|                             | Facciata   |            | 2,70  |       | 24,000 | 64,80    |          |            |
|                             | Facciata   |            | 7,60  |       | 24,000 | 182,40   |          |            |
|                             | Facciata   |            | 6,70  |       | 24,000 | 160,80   |          |            |
|                             | Facciata   |            | 21,40 |       | 24,000 | 513,60   |          |            |
|                             | Facciata   |            | 11,30 |       | 24,000 | 271,20   |          |            |
|                             | Facciata   |            | 13,00 |       | 24,000 | 312,00   |          |            |
|                             | Facciata   |            | 3,70  |       | 24,000 | 88,80    |          |            |
|                             | Facciata   |            | 1,70  |       | 24,000 | 40,80    |          |            |
|                             | Facciata   |            | 5,50  |       | 24,000 | 132,00   |          |            |
|                             | Facciata   |            | 4,10  |       | 24,000 | 98,40    |          |            |
|                             | Facciata   |            | 9,40  |       | 24,000 | 225,60   |          |            |
|                             | Torrino scala A  |            | 4,40  |       | 3,000  | 13,20    |          |            |
|                             |  |            | 5,20  |       | 3,000  | 15,60    |          |            |
|                             |  |            | 3,31  |       | 3,000  | 9,93     |          |            |
|                             |  |            | 2,80  |       | 3,000  | 8,40     |          |            |
|                             |  |            | 8,10  |       | 3,000  | 24,30    |          |            |
|                             | Torrino scala B  |            | 3,40  |       | 3,000  | 10,20    |          |            |
|                             |  |            | 2,85  |       | 3,000  | 8,55     |          |            |
|                             |  |            | 3,40  |       | 3,000  | 10,20    |          |            |
|                             |  |            | 2,85  |       | 3,000  | 8,55     |          |            |
|                             | SOMMANO mq   |            |       |       |        | 3.648,93 | 23,63    | 86.224,22  |
| 2 / 2<br>P.03.010.035<br>.b | Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese |            |       |       |        | 3.648,93 |          |            |
|                             | SOMMANO mq/30gg  |            |       |       |        | 3.648,93 | 1,87     | 6.823,50   |
| 3 / 3<br>P.03.010.055<br>.a | Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli di juta rinforzati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli di juta rinforzata QUANTITA' PONTEGGIO                          |            |       |       |        | 3.648,93 |          |            |
|                             | SOMMANO mq   |            |       |       |        | 3.648,93 | 4,43     | 16.164,76  |
|                             | <b>DEMOLIZIONI RIMOZIONI E TRASPORTI (Cat 2)</b>   |            |       |       |        |          |          |            |
| 4 / 4<br>R.02.050.010<br>.a | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro (SOFFITTE E FRONTALINI DEI BALCONI E DEL CORNICIONE E DEI DUE TORRINI SCALA )   |            |       |       |        |          |          |            |
|                             | <b>A RIPORTARE</b>   |            |       |       |        |          |          | 109.212,48 |