

Comune di Napoli

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

OGGETTO

Progetto per la manutenzione ordinaria delle facciate esterne del fabbricato sito in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n° 129/C

Dati Catastali

N.C.E.U. Foglio 5 Particella 906 N.C.T. Foglio 70 Particella 486

Richiedente/i

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

ELABORATI ECONOMICI

Descrizione	Scala
<input type="checkbox"/> ELENCO PREZZI UNITARI - B 01	---
<input type="checkbox"/> COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - B 02	---
<input checked="" type="checkbox"/> COMPUTO METRICO - B 03	---
<input type="checkbox"/> SCHEDA DI OFFERTA PREZZI - B 04	---
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

IL VALIDATORE
04/08/17
FR. D. S.



Richiedente



Il Tecnico

[Handwritten signature]

Novembre 2016

COMUNE DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PROSPETTI
DELL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI
ALLA VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI Nr. 129/C - 80131

COMMITTENTE: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

Roma, 01/04/2017

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
	IMMOBILE DI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI N.129/C - 80131 NAPOLI (SpCat 1) OPERE PROVVISORIALI (Cat 1)					
1 / 1 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione					
	Facciata		30,00		24,000	720,00
	Facciata		14,30		24,000	343,20
	Facciata		13,50		24,000	324,00
	Facciata		2,60		24,000	62,40
	Facciata		2,70		24,000	64,80
	Facciata		7,60		24,000	182,40
	Facciata		6,70		24,000	160,80
	Facciata		21,40		24,000	513,60
	Facciata		11,30		24,000	271,20
	Facciata		13,00		24,000	312,00
	Facciata		3,70		24,000	88,80
	Facciata		1,70		24,000	40,80
	Facciata		5,50		24,000	132,00
	Facciata		4,10		24,000	98,40
	Facciata		9,40		24,000	225,60
	Torrino scala A		4,40		3,000	13,20
			5,20		3,000	15,60
			3,31		3,000	9,93
			2,80		3,000	8,40
			8,10		3,000	24,30
	Torrino scala B		3,40		3,000	10,20
			2,85		3,000	8,55
			3,40		3,000	10,20
			2,85		3,000	8,55
	SOMMANO mq					3.648,93
2 / 2 P.03.010.035 .b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese					
	SOMMANO mq/30gg					3.648,93
3 / 3 P.03.010.055 .a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli di juta rinforzati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli di juta rinforzata QUANTITA' PONTEGGIO					
	SOMMANO mq					3.648,93
	SOMMANO mq					3.648,93
	DEMOLIZIONI RIMOZIONI E TRASPORTI (Cat 2)					
4 / 4 R.02.050.110 .a	Spiconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spiconatura di intonaco a vivo di muro (SOFFITTE E FRONTALINI DEI BALCONI E DEL CORNICIONE E DEI DUE TORRINI SCALA) SOFFITTE BALCONI SCALA A PIANO PRIMO					
	Balcone 1		0,30	0,500		0,15
	Balcone 2		1,20	0,800		0,96
	Balcone 3		1,00	4,400		4,40
			0,40	4,700		1,88
	Balcone 4		0,30	1,400		0,42
	A RIPORTARE					7,81