

# Comune di Napoli

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

OGGETTO

**Progetto per la manutenzione ordinaria delle facciate esterne del fabbricato sito in Napoli alla via San Giacomo dei Capri n° 129/C**

Dati Catastali

N.C.E.U. Foglio 5 Particella 906 N.C.T. Foglio 70 Particella 486

Richiedente/i

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

## ELABORATI SICUREZZA

Descrizione	Scala
<input type="checkbox"/> P.S.C. - ES 01	---
<input type="checkbox"/> DIAGRAMMA DI GANTT - ES 02	---
<input type="checkbox"/> VALUTAZIONE DEI RISCHI - ES 03	---
<input checked="" type="checkbox"/> C.M.E. ONERI SICUREZZA - ES 04	---
<input type="checkbox"/> PLANIMETRIA DI CANTIERE- ES 05	---
<input type="checkbox"/> FASCICOLO DI MANUTENZIONE - ES 06	---
<input type="checkbox"/>	---

Richiedente

IL VALIDATORE  
04/08/17  
DOTT. ING. VERGARA LUIGI  
SEZIONE A  
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE  
20081  
Il Tecnico

Novembre 2016

**COMUNE DI NAPOLI**  
PROVINCIA DI NAPOLI

pag. 1


# **STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIFACIMENTO BALCONI E CORNICIONI  
COSTI DIRETTI

**COMMITTENTE:** CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI

Data, 28/03/2017

**IL TECNICO**



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
<b>R I P O R T O</b>						
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarri ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	SOMMANO m3	165,67	30,22	5.006,55	6,61 0,132
2 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... azione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni	SOMMANO mc	165,67	6,57	1.088,45	1,65 0,152
3 E.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti	SOMMANO mc	165,67	41,05	6.800,75	8,30 0,122
4 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri in ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso	SOMMANO mc	112,40	39,92	4.487,01	5,61 0,125
5 E.07.010.010 .a	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm	SOMMANO mq	661,66	14,44	9.554,37	13,28 0,139
6 E.11.070.030 .a	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature e le saldature per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato da 6/10	SOMMANO mq	104,40	24,17	2.523,35	3,13 0,124
7 E.12.010.010 .b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicato e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 mm	SOMMANO mq	380,53	14,06	5.350,25	7,60 0,142
8 E.12.060.130 .b	Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e il calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'esterno	SOMMANO mq	661,66	25,06	16.581,20	19,90 0,120
9 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili	SOMMANO mq	380,53	1,24	471,86	3,80 0,806
10 E.13.030.010 .b	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm	SOMMANO mq	545,39	36,70	20.015,81	27,22 0,136
11 E.14.010.030 .c	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm, con la superficie a vista levigata e costeggiata, con la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Botticino nuvolato	SOMMANO mq	116,23	95,92	11.148,78	13,94 0,125
12 E.16.010.010 .a	Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Paraspigoli in lamiera zincata	SOMMANO m	116,23	95,92	11.148,78	13,94 0,125
<b>A R I P O R T A R E</b>					111,04	